

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci L.Peter

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Rekonštrukcia miestnej komunikacie Vetva A sta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkom bez DPH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DPH 20% z	0.00					0.00
DPH 0% z	0.00					0.00
Celkom						0.00

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci L.FMiesto:					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval: I.Benko		Dňa 6.3.2017	
Odberateľ: Obec Liptovský Peter			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ: Určený výberovým konaním			IČO:		
			DIČ:		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	0.00	0.00	0.00	6 Ostatné náklady 0.00
2	PSV	0.00	0.00	0.00	7 Kompletačná činnosť 0.00
3	MONT	0.00	0.00	0.00	8 HZS 0.00
4					9
5	Spolu			0.00	10 Spolu 0.00
C VRN				D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0.00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0.00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0.00	17 Horské oblasti 0.00
13	Prevádzkové vplyvy			0.00	18 Mimostavenisková doprava 0.00
14					19
15					20 Spolu 0.00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 0.00	
				22 DPH 20% z 0.00 0.00	
				23 DPH 0% z 0.00 0.00	
				24 Spolu 0.00	
				F	
Odberateľ			Dodávateľ		

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci L.F. Miesto:					
Objekt SO 01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Vetva A stav. úpravy					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval: I.Benko		Dňa 6.3.2017	
Odberateľ: Obec Liptovský Peter			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ: Určený výberovým konaním			IČO:		
			DIČ:		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	0.00	0.00	0.00	6 Ostatné náklady 0.00
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0.00
3	MONT				8 HZS 0.00
4					9
5	Spolu			0.00	10 Spolu 0.00
C VRN				D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0.00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0.00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0.00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0.00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0.00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0.00
14					19
15					20 Spolu 0.00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 0.00	
				22 DPH 20% z 0.00 0.00	
				23 DPH 0% z 0.00 0.00	
				24 Spolu 0.00	
				F	
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Liptovský Peter

Spracoval: I.Benko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Určený výberovým konaním

Dátum: 6.3.2017

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci L.Peter

Objekt SO 01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Vetva A stav. úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0.00	0.00	0.00	0.0400	0.0000
ZÁKLADY	0.00	0.00	0.00	110.7700	0.0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0.00	0.00	0.00	4.6400	0.0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0.00	0.00	0.00	485.5000	0.0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0.00	0.00	0.00	16.5100	0.0000
OSTATNÉ PRÁCE	0.00	0.00	0.00	71.8900	0.0000
PRESUNY HMŔT	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000
Práce HSV	0.00	0.00	0.00	689.3500	0.0000
Celkom	0.00	0.00	0.00	689.3500	0.0000

Rozpočet Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci L.Peter / SO 01 Rekonštrukcia miesnej komunikacie Vetva A stav. úpravy

Odberateľ: Obec Liptovský Peter			Spracoval: I.Benko						
Projektant:			Ks:						
Dodávateľ: Určený výberovým konaním			Dátum: 6.3.2017						
Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci L.Peter									
Objekt SO 01 Rekonštrukcia miesnej komunikacie Vetva A stav. úpravy									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	67.50					
		"Drenáž							
		0,3*1*225		67.50					
1/A 1	132301101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 4 do 100 m3	M3	14.66					
		"Napojenie na kom.+ kanal.							
		10,5*0,25*0,25+ 35*0,4*1		14.66					
1/A 1	133201101	Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	M3	5.02					
		"RŠ+ UV							
		3,14*0,55*0,55*1,6*2+ 3,14*0,3*0,3*1*7		5.02					
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	m3	12.00					
		"Ornica							
		12,0		12.00					
1/A 1	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	81.58					
		67,5+14,66+ 5,02- 5,6		81.58					
1/A 1	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	M3	12.00					
		120*0,1		12.00					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	81.58					
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	5.60					

Rozpočet Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci L.Peter / SO 01 Rekonštrukcia miesnej komunikacie Vetva A stav. úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		35*0,4*0,4		5.60					
1/A 1	181301111	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 hr.do 100 mm	M2	120.00					
221/B 1	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	M2	27.47					
		"Kanal. +UV+ Cesta Parkov. obrubník							
		0,4*35+0,5*0,5*7+ 10,5*0,25+33*0,25+ 0,06*7*2		27.47					
221/B 1	113151214	Frézovanie živičného krytu plôch nad 500m2 hr 5 cm bez prekážok	M2	1 793.50				0.036	
		"Cesta+ parkovisko							
		1608+ 185,5		1 793.50					
221/B 1	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	M	136.00					
		136		136.00					
231/A 2	180401211	Založenie trávniká lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	120.00					
		120		120.00					
R/R 0	33131338	Výkop - odstránenie jestvujúcich uličných vpustí	KS	3.00					
S/S10	005721120	Osivo trávové	KG	3.60				0.004	
		120*0,03		3.60					
		ZEMNÉ PRÁCE				0.00	0.00	0.00	0.040
		ZÁKLADY							
2/A 1	211531111	Výplň odvodň.rebier do rýh výplne kamenivom hrubým drveným fr. 8-16 mm a 32- 63 mm	M3	57.29				93.380	
		0,3*0,9*225- 3,14*0,07*0,07*225		57.29					
2/A 1	211971122	Zhotov.oplášt.výplne odvod.rebier z geotext.v ryhe alebo v záreze rozvinutej šírke oplášt. 2,1 m	M2	594.00				0.190	
		2*(0,32+1)*225		594.00					
2/A 1	212572121	Lôžka pre trativody z kameniva drobného ťaženého	M3	6.75				12.963	
		0,3*0,1*225		6.75					

Rozpočet Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci L.Peter / SO 01 Rekonštrukcia miesnej komunikacie Vetva A stav. úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
2/A 1	212755116	Trativody z drenážnych rúrok PVC bez lôžka, vnútorného priemeru rúrok 160 mm	M	225.00				4.046	
S/S90	693665120	Geotextília Tatrax PP 300, netkaná 200g/m2	M2	641.52				0.192	
		594*1,08		641.52					
		ZÁKLADY			0.00	0.00	0.00	110.770	0.000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm + obsyp	M3	2.06				3.900	
		"Kanalizácia + žlab							
		35*0,4*0,1+ 0,25*0,1*26,5		2.06					
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	0.39				0.741	
		"R.š.							
		1,4*1,4*0,1*2		0.39					
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0.00	0.00	0.00	4.640	0.000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	573221111	Postrek živичný spojovací v množstve od 0,50 do 1 kg/m2	M2	1 608.10				0.981	
		1608,1		1 608.10					
221/A 1	577141112	Betón asfaltový ACo 11 - II po zhutnení hr.50mm	M2	1 608.10				214.762	
221/A 1	596912112	Kladenie zámkovej dlažby do lôžka z drveného kameniva f. 2 - 4 mm	M2	192.50				21.830	
		185,5+ 7		192.50					
221/C 1	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	2.10				3.542	
		0,4*35*0,15		2.10					
221/C 1	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	T	4.62				4.666	
		0,4*35*0,33		4.62					
221/C 1	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	T	3.64				3.640	

Rozpočet Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci L.Peter / SO 01 Rekonštrukcia miesnej komunikacie Vetva A stav. úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		0,4*35*0,26		3.64						
221/C 1	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	T	199.40				199.404		
		1608,1*0,124		199.40						
S/S70	592174510	Obrubník betónový záhonový	KUS	14.00				0.308		
		7*2		14.00						
S/S70	592185500	Zámková dlažba f. sivá SEMERLOCK CITY TOP 200/200/60	M2	7.00				1.015		
S/S70	592185540	Zámková dlažba farba sivá SEMERLOCK CITY TOP 200/200/80	M2	181.96				34.571		
		185,5*1,01- 5,4		181.96						
S/S70	592185540	Zámková dlažba farba čierna SEMERLOCK CITY TOP 200/100/80 mm	M2	5.40				0.783		
		"Parkovisko								
		0,2*4,5*6		5.40						
		SPEVNENÉ PLOCHY				0.00	0.00	0.00	485.500	0.000
		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	899201111	Osadenie liatinových mreží vrátane rámov a košov na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	KUS	7.00				0.033		
		2+7		9.00						
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr v skl. do 20% DN 150	M	35.00						
		35		35.00						
R/R 0	557145222	Montáž odvodňovacieho žlabu do betónového lôžka betón C 20/25	M	26.50				2.650		
R/R 0	557145223	Montáž odtokových vpustí a revizných šácht	KS	9.00				0.900		
P/PC	592999992	Revízna betónová šachta DN 800 mm v. 1200mm s betón. poklopom a základ. doskou	KS	2.00				2.600		
S/S20	286110020	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x 3.0x1000	KUS	37.80				0.065		
		35*1,08		37.80						

Rozpočet Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci L.Peter / SO 01 Rekonštrukcia miesnej komunikacie Vetva A stav. úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
S/S70	5922960550	RECYFIX PRO 100 Odtoková vpusť s plast. košom štrb. krytom FIBRETEC D 400 +montáž	KUS	1.00				0.050		
S/S70	5922960670	Univ.odt.vpusť FASERFIX-Super dvoj.s oc.poz. r.s liat.kryt.trieda F 900,s košom z poz.oc,510x390x850 mm	KUS	7.00				1.449		
S/S70	5922960680	Medzikus, dxšxv=510x390x400 mm artikel: 4054	KUS	7.00				0.574		
S/S70	5922961620	Žlab RECYFIX- PRO 100 Typ 01+ štrbinový kryt zaťaženie trieda D 400	M	26.50				7.606		
S/S70	5922961630	RECYFIX- PRO 100 plná čelná stena	KS	2.00				0.578		
		POTRUBNÉ ROZVODY				0.00	0.00	0.00	16.510	0.000
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	KUS	9.00				2.211		
221/A 1	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané zelenou farbou deliacich čiar šírky 120 mm	M	258.00				0.023		
		258		258.00						
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	M2	76.50				0.050		
		8,5*3+ 8,5*3+ 6,5*3+ 0,5*3*4		76.50						
221/A 1	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	M	258.00						
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	M2	76.50						
221/A 1	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betónového do rýhy v asfaltovom kryte + asflt. zálievka	M	14.00				1.250		
		7*2		14.00						
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	M	338.00				45.819		
		112+26+143+22,5+24+10,5		338.00						
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	M	346.20				0.010		
		"Cesta + parkov. obrubník +prekop								
		32,5+ 26+ 112+ +7*2+ 5*2*7		254.50						
		"Parkovi.+ K.ú. 263+ UV								

Rozpočet Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci L.Peter / SO 01 Rekonštrukcia miesnej komunikacie Vetva A stav. úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		6,2*2+ 17,5*2+9*2 + 10*2+ (0,2+0,7)*7		91.70					
221/B 1	979084214	Vodorovná doprava vybúraných hmôt do 2 km + recyklácia a uloženie na skládku	T	205.41					
		"Obrub.+kryt živ. + kryt živ.+ vpust							
		136*0,145+ 27,46*0,316+ 1795,5*0,098+ 0,35*3		205.41					
221/C 1	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo živič.	M2	1 608.10					
P/PC	211971125	Montáž a dodávka geokompozitu ARMATEX RSR 50/50 (započítaj stratné, prekrytie)	M2	1 608.10					
		1608,1		1 608.10					
P/PC	553000001	Stĺpik na dopravné značky	KUS	9.00					
S/S40	404452850	Značka dopravná	KUS	9.00					
S/S70	592174510	Obrubník chodníkový 1000*200*100mm	KUS	341.38				22.531	
		338*1,01		341.38					
		OSTATNÉ PRÁCE			0.00	0.00	0.00	71.890	0.000
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu	T	689.35					
		PRESUNY HMÔT			0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
		Práce HSV			0.00	0.00	0.00	689.350	0.000
SO 01 Rekonštrukcia miesnej komunikacie Vetva A stav. úpravy				Celkom	0.00	0.00	0.00	###	0.000